


# Schnittstellen und Beschaffungsprozesse Signaletikmassnahmen



**Pos. B1.2 Screen Veranstaltung**

- Detaillierte Angaben zu den Modellen Screen und Player sowie die Spezifikationen für die bauseitigen Anschlüsse liegen vor. (Rücksprache mit ETH-ID)
- Konstruktionszeichnungen unter der Berücksichtigung der Spezifikationen der ETH Zürich zu den Geräten liegen vom ausführenden Unternehmen vor.
- Anschlüsse Strom und UKV sind bauseitig geplant und zur Ausführung freigegeben. (Rücksprache mit Architekten/Bauleitung)
- Offerten für Screen und Player (von ETH ID oder externem Unternehmer) liegen vor und können freigegeben werden. (Abrechnung über spezifische BKP zu beachten – Rücksprache mit Projektleitung ETH)
- Montage und Anschliessen der Screens durch den Elektriker ist budgetiert (z.B. bauseitig), organisiert und terminiert. (Rücksprache mit Bauleitung)




**Pos. B4 Taktile Beschriftung Lift und Handlauf Treppe**

Taktile Beschriftung Lift im Leistungskatalog

- Signaletik oder  bauseitig (ausführendes Unternehmen: .....)

Taktile Beschriftung Handlauf Treppen im Leistungskatalog

- Signaletik oder  bauseitig (ausführendes Unternehmen: .....)



**Pos. B5 ETH-Raumschild**

- Anzahl der Halterungen berücksichtigt sowohl die Anzahl von Raumschildern mit Acrylglas (Pos. 5.2) wie auch für die Anzahl der digitalen Raumschildern (Pos. 5.3, ROOMZ).

